DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG LABORATORIER A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Vandværket Lyngen Snogebækvej 3 4600 Køge	Sagsnavn:	Vandværket Lyngen, rentvand Bakteriologisk, stor

Prøver modtaget:	05-12-2017	Analyse påbegyndt:	05-12-2017	Rapportdato:	12-12-2017
				Rapport nr.:	1749-635
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	1749-635-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	SCH								
Udtaget fra dato:	05-12-2017								
kl.:	11:30								
Prøve ID	Afgang vv.							Detek-	
Parameter					Maksimum	Enhed	Metode	tions-grænse	Usikker-hed ¤
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve						ISO 19458:2006		
Temperatur	9,3					°C	SM 2550:2005, Felt		+/- 1
Kimtal 22 °C PCA	<1				50	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000 1)	1	+/- 0,150
Kimtal 37 °C PCA	<1				5	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000 1)	1	+/- 0,150
Coliforme bakterier	<1				i.m.	cfu/100 ml	ISO 9308-2 1)	1	+/- 0,314(lg)
Eschericia coli (E. coli)	<1				i.m.	cfu/100 ml	ISO 9308-2 1)	1	+/- 0,314(lg)

Overskridelser: ingen

Betegnelser:
¤Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen følger "Drikkevandsbekendtgørelsen" nr. 802 af 28. Juni 2016.
Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:
* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig. i.a.: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.
Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 802 af 28. Juni 2016.
Højvang indberetter resultater af regelmæssig kontrol jfr. Bek. 802 til kommunen via databasen Jupiter.
Driftkontrol indberetter laboratoriet ikke til myndighederne.

1) Holstebro afdeling.

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:
Vandværket Lyngen, Sten, sh@vvlyngen.dk
Køge Kommune, grundvand@koege.dk
Vandværket Lyngen, vand@vvlyngen.dk
Vandværket Lyngen, formand, jareje@gmail.com

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af
Majbritt Nielsen
Majbritt Toldbod Nielsen
Civilingeniør